	Darba nosaukums	Vienības izmaksas								
		Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Vienības cena (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	**Kopā (EUR)**
	3	4	5	6	7	8		9	10	**11**
1.	**Objekta sagatavošanas darbi un būvlaukuma nodrošinājums**									0
1.1.	Pagaidu nožogojuma 3500 x 2000 izbūve, nojaukšana un īre	kompl	1	8	8	64		268,4	12	344,4
1.2.	Būvtāfeles izgatavošana un izstādīšana	kompl	1	0,63	8	5		45	1,22	51,22
2.	**Fasādes dēļu maiņa**									0
2.1.	Esošo fasādes dēļu demontāža	m²	70		4,20 EUR/m2	294				294
2.3.	Dedzināti apdares dēļu antracīts Ral 7016 montāža	m²	70		5 EUR/m2	350	19,7	1379		1729
2.4.	Nerūsējoša tērauda skrūves (4.8x75mm) koka fasādei, ESSVE 648575	gab.	1400					110		110
3.	**Saglabājamo koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu**									0
3.1	Nesošo koka konstrukciju apkope un apstrāde ar antipirēnu	m²	2,1			10,14		3,2		13,34
4.	**Jumta seguma maiņa**									0
4.1.	Esošā seguma demontāža	m²	139			470			90	560
4.2.	Cedral smailšķautņu rombu (5J) 40x40 cm, 10-11 grafīta vai ekvivalenta montāža	m²	139			2 780	19,13	2659,07	50	5 489
4.3.	Jumta klāja maiņa, izlīdzināša ar kalibrētu zāģmateriālu 25x 50mm	m²	139			190		120	60	370
4.4.	Jumta naglas cinkotas, 28/35 mm (1000gb kompl)	kompl	3				22.56	67,68		67,68
4.5.	Spraudpogas (1000gb kompl)	kompl	2			0	103.64	207,28	0	207,28
4.6.	Pusapaļā kore grafīta montāža	kompl	24			**0**	7,8	187,2	0	187,2
4.7.	Vējdēļu montāža (t.sk. esošo vējdēļu demontāža)	m3	0.3			250		96		346
4.8.	Ruukki Lietus Ūdensnoteku Sistēma Ø 125/90mm (RR32) vai ekvivalenta montāža	t/m	28,2			300		422		722
4.9.	Ūdens ķedes montāža	t/m	10.2					130		130
4.10.	Azbesta šīfera utilizācija	kg	1880			820			0	820
5.	**Elektromontāža**									
5.1.	Tranšeju rakšana komunikācijām ar mehānismiem	m	30			1,1			3	123
5.2.	Grunts atpakaļ bēršana	m3	15			0,5			4	68
5.3.	Elektriskā kabeļa ieguldīšana ne vairāk kā 90cm dziļumā	t/m vai m	30			12,6				378
5.4.	Sadales Skapis		1							100
5.5.	Kabelis	m	30			5				150
										12260,19